

COMPLEXE SPORTIF DE L'ÉTOILE SPORTIVE DE ST FERJEUX

MAÎTRE D'OUVRAGE : ÉTOILE SPORTIVE DE ST FERJEUX

ARCHITECTE : BALLET FRANCK
 ÉCONOMISTE : PROGEBAT
 BET STRUCTURE : BET CETEL
 BET FLUIDES : BET BELLUCCI
 BET ÉLECTRICITÉ : BET BRISELANCE

SHAB : 209 M2

COÛT DES TRAVAUX : 221 300 € HT / 264 674 € TTC
 DURÉE DES TRAVAUX : 4 MOIS
 DATE : 13/09/2002 À 31/12/2002

DESCRIPTIF :

Le projet est situé rue des Sapins à Besançon dans le département de Doubs, sur terrain appartenant au diocèse de Besançon.
 Il fait partie du secteur Nord du plan d'occupation des sols, dans une zone Uda dite « zone d'urbanisation mixte » et ND dite « zone de paysage ».
 A simple rez-de-chaussée, il comprend : une salle polyvalente (173 m²), une salle de gymnastique (78 m²), une salle d'accueil (club house - 45 m²), sanitaires, locaux techniques, un tennis couvert.

Les travaux comprennent l'aménagement de nouveaux locaux dans la salle polyvalente soit :

- Local technique chauffage avec chaudière à gaz d'une puissance de 45 à 70 kW, bar, réserve, petite cuisine, avec création de cloisons, plafonds, menuiserie bois,...
- Un plancher bois sera construit au-dessus du bar et de la cuisine pour créer une réserve à l'étage de plus de 20 m.
- Installation de chauffage dans la salle polyvalente et la salle de gymnastique, avec émission par aérothermes à eau chaude avec alimentation gaz de la chaudière, ventilation des locaux par extracteurs mécaniques.
- Dans la salle club house, chauffage prévu par conducteurs électriques.
- Installation électrique refaite entièrement à neuf (éclairage de sécurité, ...).
- Réfection des murs, des sols et des faux plafonds.
- Une sortie de secours supplémentaire pour la salle Jeantet
- Afin de parfaire l'éclairage intérieur de la salle polyvalente, des ouvertures seront créées

L'établissement est classé par la commission de sécurité : recevant du public (ERP) - type L (salle polyvalente), 4ème catégorie.
 L'effectif théorique d'occupation des locaux est compris entre 100 et 300 personnes.

